
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL.KOSZYKOWA 78
INWESTOR : NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

.....
.....
.....

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : ANDRZEJ SADURA
DATA OPRACOWANIA :

PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWO-BUDOWLANE
03-550 Warszawa, ul. Goławicka 3/151
REG. 012971585, NIP 524-165-93-41

PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWO-BUDOWLANE

Wojciech Siepka

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA WARSZAWA UL.KOSZYKOWA 78					
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności sufitu	m ²		
		<p.501>5.45*3.55	m ²	19.348	
		<p.502>5.20*2.20	m ²	11.440	
		<p.503>5.20*2.75	m ²	14.300	
		<p.504>5.20*3.45	m ²	17.940	
		<p.505>5.20*2.00	m ²	10.400	
		<p.506>5.20*2.75	m ²	14.300	
		<p.507>5.20*2.65	m ²	13.780	
		<p.508>5.20*2.95	m ²	15.340	
		<p.509>5.20*3.50	m ²	18.200	
		<p.510>5.20*2.50	m ²	13.000	
		<p.511>5.20*5.50	m ²	28.600	
		<p.512>5.20*5.50	m ²	28.600	
		5.20*5.40	m ²	28.080	
		-2.80*2.30	m ²	-6.440	
		5.20*7.60	m ²	39.520	
		<p.513>5.20*2.70	m ²	14.040	
		<p.514>5.20*2.80	m ²	14.560	
		<p.5,15>5.20*3.15	m ²	16.380	
		<p.516>5.20*2.70	m ²	14.040	
		<p.517>5.20*2.45	m ²	12.740	
		<p.518>5.20*3.15	m ²	16.380	
		<p.519>5.20*2.70	m ²	14.040	
		<p.520>5.20*2.60	m ²	13.520	
		<p.521>5.20*2.00	m ²	10.400	
		<p.522>5.20*3.20	m ²	16.640	
		<p.523>5.20*2.50	m ²	13.000	
		<p.524>5.20*2.50	m ²	13.000	
		<p.525>5.20*2.70	m ²	14.040	
		<p.526>5.20*3.20	m ²	16.640	
		<p.527>5.20*2.90	m ²	15.080	
		<p.528>5.20*2.70	m ²	14.040	
		<p.529>5.20*2.90	m ²	15.080	
		<p.530>5.20*2.80	m ²	14.560	
		<p.531>5.20*2.70	m ²	14.040	
		<p.532>5.20*2.80	m ²	14.560	
		<p.533>5.20*2.75	m ²	14.300	
		<p.534>5.20*2.15	m ²	11.180	
		<p.535>3.85*4.60	m ²	17.710	
		<pokoje>			
		A (suma częściowa)	m ²	596.378	
		<korytarze>1.75*8.90	m ²	15.575	
		5.80*4.10	m ²	23.780	
		0.60*2.00	m ²	1.200	
		34.60*2.40	m ²	83.040	
		30.50*2.40	m ²	73.200	
		<WC przy p.512>2.00*1.40	m ²	2.800	
		0.90*1.50	m ²	1.350	
		<WC przy p.534>3.45*2.50	m ²	8.625	
		2.50*3.50	m ²	8.750	
		<WC przy p.515>1.80*5.10	m ²	9.180	
				RAZEM	823.878
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności ściany	m ²		
		<p.501>(5.45+3.22)*2*3.25	m ²	56.355	
		<p.502>(5.20+2.20)*2*2.35	m ²	34.780	
		<p.503>(5.20+2.75)*2*3.25	m ²	51.675	
		<p.504>(5.20+3.45)*2*3.25	m ²	56.225	
		<p.505>(5.20+2.00)*2*3.25	m ²	46.800	
		<p.506>(5.20+2.75)*2*3.25	m ²	51.675	
		<p.507>(5.20+2.65)*2*3.25	m ²	51.025	
		<p.508>(5.20+2.95)*2*3.25	m ²	52.975	
		<p.509>(5.20+3.50)*2*3.25	m ²	56.550	
		<p.510>(5.20+2.50)*2*3.25	m ²	50.050	
		<p.511>(5.20+5.50)*2*3.25	m ²	69.550	
		(5.20+5.40)*2*3.25	m ²	68.900	
		2.30*3.25*2	m ²	14.950	
		(5.20+7.60)*2*3.25	m ²	83.200	
		<p.513>(5.20+2.70)*2*3.25	m ²	51.350	
		<p.514>(5.20+2.80)*2*3.25	m ²	52.000	
		<p.515>(5.20+3.15)*2*3.25	m ²	54.275	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<p.516>(5.20+2.70)*2*3.25	m ²	51.350	
		<p.517>(5.20+2.45)*2*3.25	m ²	49.725	
		<p.518>(5.20+3.15)*2*3.25	m ²	54.275	
		<p.519>(5.20+2.70)*2*3.25	m ²	51.350	
		<p.520>(5.20+2.60)*2*3.25	m ²	50.700	
		<p.521>(5.20+2.00)*2*3.25	m ²	46.800	
		<p.522>(5.20+3.20)*2*3.25	m ²	54.600	
		<p.523>(5.20+2.50)*2*3.25	m ²	50.050	
		<p.524>(5.20+2.50)*2*3.25	m ²	50.050	
		<p.525>(5.20+2.70)*2*3.25	m ²	51.350	
		<p.526>(5.20+3.20)*2*3.25	m ²	54.600	
		<p.527>(5.20+2.90)*2*3.25	m ²	52.650	
		<p.528>(5.20+2.70)*2*3.25	m ²	51.350	
		<p.529>(5.20+2.90)*2*3.25	m ²	52.650	
		<p.530>(5.20+2.80)*2*3.25	m ²	52.000	
		<p.531>(5.20+2.70)*2*3.25	m ²	51.350	
		<p.532>(5.20+2.80)*2*3.25	m ²	52.000	
		<p.533>(5.20+2.75)*2*3.25	m ²	51.675	
		<p.534>(5.20+2.15)*2*3.25	m ²	47.775	
		<p.535>(3.85+4.60)*2*3.25	m ²	54.925	
		<pokoje>			
		A (suma częściowa)			
			m ²	1933.560	
		<korytarze>(8.90*2+1.75)*2.94	m ²	57.477	
		-0.90*2.00*3	m ²	-5.400	
		(5.80+4.10)*2*2.94	m ²	58.212	
		-2.00*2.94	m ²	-5.880	
		-0.90*2.00*2	m ²	-3.600	
		0.60*2.68*2	m ²	3.216	
		(34.60*2+2.40)*2.68	m ²	191.888	
		-1.40*2.00	m ²	-2.800	
		-0.90*2.00*22	m ²	-39.600	
		(30.50+2.40)*2*2.68	m ²	176.344	
		-1.40*2.00	m ²	-2.800	
		-1.60*2.00	m ²	-3.200	
		-0.90*2.00*12	m ²	-21.600	
		<korytarze>			
		B (suma częściowa)			
			m ²	402.257	
		<WC 3 szt>(2.00+1.40)*2*0.68	m ²	4.624	
		(3.45+2.50)*2*0.68	m ²	8.092	
		(0.90+1.50)*2*0.68	m ²	3.264	
		(2.50+3.50)*2*0.68	m ²	8.160	
		4.30*0.68*2	m ²	5.848	
		1.10*0.68*2	m ²	1.496	
		2.70*0.68*2	m ²	3.672	
		(2.35+3.80)*2*0.68	m ²	8.364	
		2.35*0.68*2	m ²	3.196	
		3.80*0.68*2	m ²	5.168	
		(1.80+5.10)*2*0.68	m ²	9.384	
		1.80*0.68*2	m ²	2.448	
		0.95*0.68*2	m ²	1.292	
		<WC-ty>			
		C (suma częściowa)			
			m ²	65.008	
				RAZEM	2400.825
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.1	m ²	823.878	
				RAZEM	823.878
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.2	m ²	2400.825	
				RAZEM	2400.825
5	KNR-W 4- 01 0707-05 analogia	Wypełnienie szpar akrylem na murach na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		<opaski drzwiowe>(1.00+2.10*2)*2<stronnie>*55*0.5	m	286.000	
		poz.10*0.5	m	287.145	
				RAZEM	573.145

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Oslony okien folią polietylenowa oraz drzwi okleinowanych	m ²		
		<okna>1.47*1.65*46	m ²	111.573	
		<drzwi>0.90*2.00*2*58	m ²	208.800	
				RAZEM	320.373
7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		<korytarze>15.575+1.200+80.040+73.200	m ²	170.015	
		<WC - ty>2.800+1.350+8.625+8.750+9.180	m ²	30.705	
		<parkiet>13.680+42.140+22.980+28.550+28.650	m ²	136.000	
				RAZEM	336.720
8	wycena indywidualna	Ostrożny demontaż mebli sekretariatu (lady i szaf) oraz ponowny montaż po przeprowadzeniu remontu pomieszczenia	r-g		
		coników x 6 godzin x 2 dni 48	r-g	48.000	
				RAZEM	48.000
9	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych z paneli	m ²		
		<z poz. 1 pokoje>596.378	m ²	596.378	
		-<parkiet>136.000	m ²	-136.000	
		<wnęki podokienne>1.40*0.20*32	m ²	8.960	
		<wnęki drzwiowe>0.60*1.65*26	m ²	25.740	
				RAZEM	495.078
10	KNR 4-01 0411-07 analogia	Zerwanie elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		Krotność = 0.6 495.078*1.16	m	574.290	
				RAZEM	574.290
11	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Sprzątanie podłoża po zerwaniu paneli z resztek kleju i pyłu posadzek lastykowych i betonowych	m ²		
		poz.9	m ²	495.078	
				RAZEM	495.078
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.9	m ²	495.078	
				RAZEM	495.078
13	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.9	m ²	495.078	
				RAZEM	495.078
14	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		poz.9	m ²	495.078	
		-<minus serwerownia terakota>(1.80*2.11+2.00*2.60)	m ²	-8.998	
				RAZEM	486.080
15	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone - wysokości 6 cm z wciągana wykładziną dywanową i kształtkami	m		
		Krotność = 2.5 poz.10	m	574.290	
				RAZEM	574.290
16	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		<serwerownia>8.998	m ²	8.998	
				RAZEM	8.998
17	KNR-W 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew metalowych na połączeniu wykładziny dywanowej i terakoty	m		
		<serwerownia>1.80	m	1.800	
		<na połączeniu wykładziny i terakoty>0.90*33	m	29.700	
				RAZEM	31.500
18	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku	m ²		
		<korytarze>(34.60+30.50+2.50)*2*1.80	m ²	243.360	
		(1.90+3.50+1.20+5.80+13.10+1.75+8.90)*1.80	m ²	65.070	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.25*3*1.80 2.50*1.80 -0.90*41*1.80 -1.40*2*1.80	m ² m ² m ² m ²	1.350 4.500 -66.420 -5.040	
				RAZEM	242.820
19	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 58	szt. szt.	58.000	
				RAZEM	58.000
20	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - wymiana 5+7+3	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
21	wycena indywidualna	Demontaż verticali 44	szt. szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
22	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m ² 13.68+42.14+22.98+28.55+28.65 1.60*0.50*9 0.15*0.90*7 1.50*0.15*10	m ² m ² m ² m ²	136.000 7.200 0.945 2.250	
				RAZEM	146.395
23	KNR-W 4-01 0819-04 analogia	Szpachlowanie posadzek szpachlą dębową poz.22	m ² m ²	146.395	
				RAZEM	146.395
24	KNR-W 4-01 0816-01	Ręczne cyklinowanie starych posadzek - listew przyściennych (146.395*1.16)*.035	m ² m ²	5.944	
				RAZEM	5.944
25	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek poz.22 poz.24	m ² m ² m ²	146.395 5.944	
				RAZEM	152.339
26	KNR-W 4-03 0306-02 analogia	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym - odkręcenie zabezpieczenie na czas robót malarskich i ponowne przykręcenie 154	szt. szt.	154.000	
				RAZEM	154.000
27	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle - uwaga j.w. 54	szt. szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
28	KNR 4-03 0606-01	Wymiana opraw świetłówkowych kloszy z tworzyw szt. wraz z myciem oprawy i ponowny montaż 94	szt. szt.	94.000	
				RAZEM	94.000
29	KNR-W 4-01 0914-02 analogia	Wymiana odcinków prostych ponad 1.0 m odbojów na korytarzach z płyty lakierowanej - demontaż i ponowny montaż (34.60+30.50+2.50)*2 1.90+3.50+1.20+5.80+13.10+1.75+8.90 -0.90*41 -1.40*2	m m m m	135.200 36.150 -36.900 -2.800	
				RAZEM	131.650
30	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.1 poz.2 <minus tapeta natryskowa>-242.820 4.90*3.25*2	m ² m ² m ² m ²	823.878 2400.825 -242.820 31.850	
				RAZEM	3013.733

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	wycena indywidualna	Mycie, sprzątanie pomieszczeń (pokoje, W.C., korytarze) okna, drzwi, sekretariat - meble, podłogi terakota, ściany glazura, urządzenia sanitarne	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych elementow na odleglosc 1 km 460.378*0.01 534.038*0.035*0.035	m ³		
			m ³	4.604	
			m ³	0.654	
				RAZEM	5.258
33	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km poz.32	m ³		
			m ³	5.258	
				RAZEM	5.258

Województwo Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 42-47
00-950 Warszawa

PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Siepka
Wojciech Siepka