

## **Przedmiar robót 009/ERC/2020**

Wykonanie prac remontowych polegających w szczególności na malowaniu poszczególnych pomieszczeń budynku przy ul. Raławickiej 56A

Obiekt	Wykonanie prac remontowych polegających w szczególności na malowaniu poszczególnych pomieszczeń budynku przy ul. Raławickiej 56A
Rodzaj robót	Roboty ogólnobudowlano-remontowe
Branża	Budowlana
Kod CPV	45442100-8 - Roboty malarskie
Lokalizacja	ul. Raławicka 56A, 30-017 Kraków dz. nr 17/1
Inwestor	Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciemnej 6, 31-053 Kraków
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk, 32-300 Olkusz, ul. Stefana Żeromskiego 4/28

Jeżeli w kosztorysach, przedmiarach i innych załącznikach jest mowa o "produkcie, materiale czy systemie, została użyta nazwa własna" należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie przywołane w kosztorysie, przedmiarze lub innych załącznikach znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych

**Spis treści**

1. Spis działów przedmiaru robót _____	3
2. Tabela obmiaru robót _____	4

**Spis działów przedmiaru robót**

Wykonanie prac remontowych polegających w szczególności na malowaniu poszczególnych pomieszczeń budynku przy ul. Raławickiej 56A

Nr	Opis
1.	Malowanie ścian i sufitów

**Tabela obmiaru robót**

Wykonanie prac remontowych polegających w szczególności na malowaniu poszczególnych pomieszczeń budynku przy ul. Racławickiej 56A

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
<b>1. Malowanie ścian i sufitów</b>						
1	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią			
			242,24	m2	242,24	
				razem	m2	242,24
2	KNR AT-26 0103/02		Zabezpieczenie okien folią - okien i drzwi			
			249,14	m2	249,14	
				razem	m2	249,14
3	KNNR-W 3 1002/06		Zeskrobanie i zmycie starej farby			
			570,76	m2	570,76	
				razem	m2	570,76
4	KNR-W 4-01 1204/08		Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
				m2	570,76	
5	KNR K-32 0101/06		Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem gruntującym			
				m2	570,76	
6	KNR-W 2-02 1510/01		Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania			
				m2	570,76	