

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przedmiar dodatkowy- prace remontowe w budynku NFZ w Gdańsku
DATA OPRACOWANIA : 27.03.2018

WYKONAWCA:

mgr inż. Violetta Kuszuba
[Signature]
upr. budl. Nr 4680/Gd.00

INWESTOR:

Data opracowania
27.03.2018

Data zatwierdzenia

[Signature]
Z UP. DYREKTORA
Z-CIA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Monika Kasprzyk

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Przedmiar dodatkowy- prace remontowe w budynku NFZ w Gdańsku				
1.1 Pomieszczenie socjalne				
d.1.1	1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
	1.986	m ³	1.986	
			RAZEM	1.986
d.1.1	2 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach [usunięcie subitu]	m ²		
	16.55	m ²	16.550	
			RAZEM	16.550
d.1.1	3 Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m ³		
	2.066	m ³	2.066	
			RAZEM	2.066
d.1.1	4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
	2.066	m ³	2.066	
			RAZEM	2.066
d.1.1	5 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
	2.066	m ³	2.066	
			RAZEM	2.066
d.1.1	6 Utylizacja gruzu	m ³		
	1.986	m ³	1.986	
			RAZEM	1.986
d.1.1	7 Utylizacja zerwanego subitu	m ³		
	0.08	m ³	0.080	
			RAZEM	0.080
d.1.1	8 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
	16.55	m ²	16.550	
			RAZEM	16.550
d.1.1	9 Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych ułożona na wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho	m ²		
	16.55	m ²	16.550	
			RAZEM	16.550
d.1.1	10 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
	16.55	m ²	16.550	
			RAZEM	16.550
d.1.1	11 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
	16.55	m ²	16.550	
			RAZEM	16.550
d.1.1	12 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatar-te na gładko	m ²		
	16.55	m ²	16.550	
			RAZEM	16.550
1.2 Montaż i demontaż ścianek aluminiowych, przeszklonych				
d.1.2	13 Montaż i demontaż ścianek aluminiowych, przeszklonych	kpl.		
	1	kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
1.3 Rozbiórka ściany pom 219 i 220				
d.1.3	14 Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m ³		
	3.208	m ³	3.208	
			RAZEM	3.208
d.1.3	15 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
	3.208	m ³	3.208	
			RAZEM	3.208
d.1.3	16 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
	3.208	m ³	3.208	
			RAZEM	3.208
d.1.3	17 Utylizacja materiałów z rozbiórki: płyty gk, wełna mineralna i itp.	m ³		
	3.2	m ³	3.200	
			RAZEM	3.200