

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>PIETRO VI</b>				
1	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>601</b>	2.46*1.64*2+1.26*1.64*3	m <sup>2</sup>	14.27	
	<b>602</b>	2.46*1.63*3+1.26*1.64*3	m <sup>2</sup>	18.23	
	<b>603</b>	2.46*1.63	m <sup>2</sup>	4.01	
	<b>604</b>	2.46*1.63	m <sup>2</sup>	4.01	
	<b>605</b>	2.46*1.63	m <sup>2</sup>	4.01	
	<b>606</b>	2.46*1.63	m <sup>2</sup>	4.01	
	<b>607</b>	2.46*1.63	m <sup>2</sup>	4.01	
	<b>608</b>	2.46*1.63	m <sup>2</sup>	4.01	
	<b>609</b>	2.46*1.63*2+1.26*1.64*3	m <sup>2</sup>	14.22	
	<b>610</b>	2.46*1.64+1.26*1.64*3	m <sup>2</sup>	10.23	
	<b>611</b>	2.46*1.63*2	m <sup>2</sup>	8.02	
	<b>612</b>	2.46*1.63	m <sup>2</sup>	4.01	
	<b>613</b>	2.46*1.63	m <sup>2</sup>	4.01	
	<b>6.D</b>	2.46*1.63	m <sup>2</sup>	4.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.06</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Demontaż skrzydeł wraz z wyniesieniem	szt		
d.1	<b>0354-04</b>	9	szt	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
3	<b>KNR 401-08-</b>	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>18-05-00</b>				
	<b>601</b>	23.33	m <sup>2</sup>	23.33	
	<b>602</b>	37.00	m <sup>2</sup>	37.00	
	<b>603</b>	12.57	m <sup>2</sup>	12.57	
	<b>604</b>	22.58	m <sup>2</sup>	22.58	
	<b>605</b>	12.64	m <sup>2</sup>	12.64	
	<b>606</b>	12.76	m <sup>2</sup>	12.76	
	<b>607</b>	11.77	m <sup>2</sup>	11.77	
	<b>608</b>	12.72	m <sup>2</sup>	12.72	
	<b>609</b>	24.60	m <sup>2</sup>	24.60	
	<b>610</b>	11.77	m <sup>2</sup>	11.77	
	<b>611</b>	15.15	m <sup>2</sup>	15.15	
	<b>612</b>	8.05	m <sup>2</sup>	8.05	
	<b>613</b>	10.33	m <sup>2</sup>	10.33	
	<b>6.D</b>	12	m <sup>2</sup>	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.27</b>
4	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>		
d.1		227.27*0.05	m <sup>3</sup>	11.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.36</b>
5	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Czyszczenie posadzek gesowych, wraz z uzupełnieniem ubytków fug i płytek oraz impregnacją powierzchniową.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>6.A</b>	16.73	m <sup>2</sup>	16.73	
	<b>6.B</b>	14.97	m <sup>2</sup>	14.97	
	<b>6.D</b>	12.00	m <sup>2</sup>	12.00	
	<b>6.E</b>	16.48	m <sup>2</sup>	16.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.18</b>
6	<b>KNR 202-15-</b>	Malowanie farbą lateksową wraz z gruntowaniem.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>05-03-00</b>				
	<b>malowanie sufitów</b>				
	<b>601</b>	23.33	m <sup>2</sup>	23.33	
	<b>602</b>	37.00	m <sup>2</sup>	37.00	
	<b>603</b>	12.57	m <sup>2</sup>	12.57	
	<b>604</b>	22.58	m <sup>2</sup>	22.58	
	<b>605</b>	12.64	m <sup>2</sup>	12.64	
	<b>606</b>	12.76	m <sup>2</sup>	12.76	
	<b>607</b>	11.77	m <sup>2</sup>	11.77	
	<b>608</b>	12.72	m <sup>2</sup>	12.72	
	<b>609</b>	24.60	m <sup>2</sup>	24.60	
	<b>610</b>	11.77	m <sup>2</sup>	11.77	
	<b>611</b>	15.15	m <sup>2</sup>	15.15	
	<b>612</b>	8.05	m <sup>2</sup>	8.05	
	<b>613</b>	10.33	m <sup>2</sup>	10.33	
	<b>6.A</b>	16.73	m <sup>2</sup>	16.73	
	<b>6.B</b>	14.97	m <sup>2</sup>	14.97	
	<b>6.C</b>	6.02	m <sup>2</sup>	6.02	
	<b>6.D</b>	12.00	m <sup>2</sup>	12.00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	6.E	16.48	m <sup>2</sup>	16.48	
		A (suma częściowa)		-----	
	<b>malowanie ścian</b>		m <sup>2</sup>	281.47	
	601	$3.98*2.75+2.45*2.75*2+2.45*0.80*2+3.79*0.80+0.85*0.80*3+0.60*2.75*3$	m <sup>2</sup>	38.36	
	602	$4.03*2.75+2.45*2.75*3+2.45*0.80*3+3.78*0.80+0.85*0.80*4+1.07*2.75*4$	m <sup>2</sup>	54.69	
	603	$4.03*2.75*2+2.44*2.75+0.85*0.80*2+1.07*2.75*2$	m <sup>2</sup>	36.12	
	604	$3.96*2.75+4.03*2.75+5.12*2.75+0.85*0.80*2$	m <sup>2</sup>	37.41	
	605	$4.03*2.75*2+2.62*2.75+0.85*0.80*2$	m <sup>2</sup>	30.73	
	606	$36.95 < 4,03*2,75*2+2,74*2,75+0,85*0,80*2+1,07*2,75*2 >$	m <sup>2</sup>	36.95	
	607	$4.03*2.75*2+2.49*2.75+0.85*0.80*2+1.07*2.75*2$	m <sup>2</sup>	36.26	
	608	$4.03*2.75*2+2.70*2.75+0.85*0.80*2+1.07*2.75*2$	m <sup>2</sup>	36.84	
	609	$4.03*2.75+2.45*2.75*3+2.45*0.80*3+3.78*0.80+0.85*0.80*3+1.07*2.75*3$	m <sup>2</sup>	51.07	
	610	$4.03*2.75*2+2.44*2.75+0.85*0.80*2+1.07*2.75*2$	m <sup>2</sup>	36.12	
	611	$2.67*2.75*2+5.15*2.75+0.85*0.80*2+1.07*2.75*2$	m <sup>2</sup>	36.09	
	612	$2.67*2.75*2+2.75*2.75+0.85*0.80*2+1.07*2.75*2$	m <sup>2</sup>	29.49	
	613	$2.67*2.75*2+3.60*2.75+0.85*0.80*2+1.07*2.75*2$	m <sup>2</sup>	31.83	
	6.A	$4.70*2.75*2$	m <sup>2</sup>	25.85	
	6.B	$18.90*2.75$	m <sup>2</sup>	51.98	
	6.C	$7.75*2.75$	m <sup>2</sup>	21.31	
	6.D	$6.35*2.75+2.50*0.80$	m <sup>2</sup>	19.46	
	6.E	26.50*2.75	m <sup>2</sup>	72.88	
		B (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	683.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>964.91</b>
7	<b>KNR 202-11-34-01-01</b>	Gruntowanie podłoża pod posadzki UZIN PE 630	m <sup>2</sup>		
d.1	601	23.33	m <sup>2</sup>	23.33	
	602	37.00	m <sup>2</sup>	37.00	
	603	12.57	m <sup>2</sup>	12.57	
	604	22.58	m <sup>2</sup>	22.58	
	605	12.64	m <sup>2</sup>	12.64	
	606	12.76	m <sup>2</sup>	12.76	
	607	11.77	m <sup>2</sup>	11.77	
	608	12.72	m <sup>2</sup>	12.72	
	609	24.60	m <sup>2</sup>	24.60	
	610	11.77	m <sup>2</sup>	11.77	
	611	15.15	m <sup>2</sup>	15.15	
	612	8.05	m <sup>2</sup>	8.05	
	613	10.33	m <sup>2</sup>	10.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.27</b>
8	<b>KNR 202-11-30-02-00</b>	Warstwa z masy reperacyjnej UZIN NC 118	m <sup>2</sup>		
d.1		215.27	m <sup>2</sup>	215.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.27</b>
9	<b>KNR 202-11-30-02-00</b>	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z masy wyrównawczej UZIN NC 112	m <sup>2</sup>		
d.1	601	23.33	m <sup>2</sup>	23.33	
	602	37.00	m <sup>2</sup>	37.00	
	603	12.57	m <sup>2</sup>	12.57	
	604	22.58	m <sup>2</sup>	22.58	
	605	12.64	m <sup>2</sup>	12.64	
	606	12.76	m <sup>2</sup>	12.76	
	607	11.77	m <sup>2</sup>	11.77	
	608	12.72	m <sup>2</sup>	12.72	
	609	24.60	m <sup>2</sup>	24.60	
	610	11.77	m <sup>2</sup>	11.77	
	611	15.15	m <sup>2</sup>	15.15	
	612	8.05	m <sup>2</sup>	8.05	
	613	10.33	m <sup>2</sup>	10.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.27</b>
10	<b>KNR 2-02-1112-07</b>	Posadzki z paneli winylowych LVT Opus Designflooring gr. 2,5 mm Grano WP311	m <sup>2</sup>		
d.1	601	23.33	m <sup>2</sup>	23.33	
	602	37.00	m <sup>2</sup>	37.00	
	603	12.57	m <sup>2</sup>	12.57	
	604	22.58	m <sup>2</sup>	22.58	
	605	12.64	m <sup>2</sup>	12.64	
	606	12.76	m <sup>2</sup>	12.76	
	607	11.77	m <sup>2</sup>	11.77	
	608	12.72	m <sup>2</sup>	12.72	
	609	24.60	m <sup>2</sup>	24.60	
	610	11.77	m <sup>2</sup>	11.77	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	<b>611</b>	15.15	m <sup>2</sup>	15.15	
	<b>612</b>	8.05	m <sup>2</sup>	8.05	
	<b>613</b>	10.33	m <sup>2</sup>	10.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.27</b>
11	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne Doellken TLE 60	m		
d.1	<b>1113-06</b>				
	<b>601</b>	20.54	m	20.54	
	<b>602</b>	25.62	m	25.62	
	<b>603</b>	20.5	m	20.50	
	<b>604</b>	26.9	m	26.90	
	<b>605</b>	15.25	m	15.25	
	<b>606</b>	15.13	m	15.13	
	<b>607</b>	14.60	m	14.60	
	<b>608</b>	15.11	m	15.11	
	<b>609</b>	21.20	m	21.20	
	<b>610</b>	14.60	m	14.60	
	<b>611</b>	17.14	m	17.14	
	<b>612</b>	11.60	m	11.60	
	<b>613</b>	13.30	m	13.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.49</b>
12	<b>WKNR</b>	Drzwi jednoskrzydłowe w okleinie PORTA CPL w kolorze popielatym Euroinvest, z wypełnieniem płytą wiórową otworowaną komplet okuć, wraz z odbojnikami - wg opisu w projekcie	szt		
d.1	<b>W202-10-40-01-00</b>				
	<b>D1</b>	9	szt	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
13		Prostowanie grzejników	szt		
d.1	<b>kalk. własna</b>				
		12	szt	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
14		Malowanie grzejników	szt		
d.1	<b>kalk. własna</b>				
	<b>601</b>	4	szt	4.00	
	<b>602</b>	5	szt	5.00	
	<b>603</b>	1	szt	1.00	
	<b>604</b>	2	szt	2.00	
	<b>605</b>	1	szt	1.00	
	<b>606</b>	1	szt	1.00	
	<b>607</b>	1	szt	1.00	
	<b>608</b>	1	szt	1.00	
	<b>609</b>	4	szt	4.00	
	<b>610</b>	3	szt	3.00	
	<b>611</b>	2	szt	2.00	
	<b>612</b>	1	szt	1.00	
	<b>613</b>	1	szt	1.00	
	<b>6.D</b>	1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
15		Demontaż istniejącego osprzętu instalacyjnego i lamp	kpl		
d.1	<b>kalk. własna</b>				
		48	kpl	48.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
16	<b>KNR 5-08</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach	szt.		
d.1	<b>0512-01</b>				
	<b>601</b>	4	szt.	4.00	
	<b>602</b>	6	szt.	6.00	
	<b>603</b>	2	szt.	2.00	
	<b>604</b>	4	szt.	4.00	
	<b>605</b>	2	szt.	2.00	
	<b>606</b>	2	szt.	2.00	
	<b>607</b>	2	szt.	2.00	
	<b>608</b>	2	szt.	2.00	
	<b>609</b>	4	szt.	4.00	
	<b>610</b>	2	szt.	2.00	
	<b>611</b>	4	szt.	4.00	
	<b>612</b>	2	szt.	2.00	
	<b>613</b>	2	szt.	2.00	
	<b>6.B</b>	4	szt.	4.00	
	<b>6.D</b>	2	szt.	2.00	
	<b>6.E</b>	4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
17	<b>KNR 5-08</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.1	<b>0309-03</b>				
	<b>601</b>	4	szt.	4.00	
	<b>602</b>	5	szt.	5.00	
	<b>603</b>	2	szt.	2.00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	604	4	szt.	4.00	
	605	2	szt.	2.00	
	606	2	szt.	2.00	
	607	2	szt.	2.00	
	608	2	szt.	2.00	
	609	5	szt.	5.00	
	610	2	szt.	2.00	
	611	4	szt.	4.00	
	612	2	szt.	2.00	
	613	2	szt.	2.00	
	6.B	4	szt.	4.00	
	6.D	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.00</b>
18 d.1	<b>KNR 4-03 1202-01</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar . pomiar .	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
19 d.1	<b>KNR 4-03 1205-05</b>	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar . pomiar .	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20 d.1	<b>KNR 4-03 1205-06</b>	Następny pomiar skuteczności zerowania 43	pomiar . pomiar .	43.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.00</b>
21 d.1	<b>kalk. własna</b>	Przeгляд oraz czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej 1	kpl . kpl .	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2 KLATKA SCHODOWA TECHNICZNA PIĘTRO VI</b>					
22 d.2	<b>KNR 202-11- 34-01-01</b>	Gruntowanie podłoża pod posadzki UZIN PE 630 6	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup> .	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
23 d.2	<b>KNR 202-11- 30-02-00</b>	Warstwa z masy reperacyjnej UZIN NC 118 6	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup> .	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
24 d.2	<b>KNR 202-11- 30-02-00</b>	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z masy wyrównawczej UZIN NC 112 6	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup> .	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
25 d.2	<b>KNR 202-11- 30-02-00 analogia</b>	Malowanie farbą chlorokauczukową 6	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup> .	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
26 d.2	<b>KNR 202-15- 05-03-00 malowanie sufitów  malowanie ścian</b>	Malowanie farbą lateksową wraz z gruntowaniem. 25  A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup> .	25.00  ----- 25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
<b>3 TOALETA PIĘTRO VI</b>					
27 d.3	<b>KNR 401-08- 11-07-00</b>	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych wraz z cokoliem 8.85	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup> .	8.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.85</b>
28 d.3	<b>KNR 401-08- 11-07-00 analogia</b>	Skucie płytek z kamieni sztucznych 32	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup> .	32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
29 d.3	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację 2.5	m <sup>3</sup> . m <sup>3</sup> .	2.50	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>
30 d.3	<b>KNR 202-08-15-04-00</b>	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach 9.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.45</b>
31 d.3	<b>KNR 202-08-15-06-00</b>	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach 8.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.85</b>
32 d.3	<b>KNR 202-15-05-03-00</b>	Malowanie farbą lateksową wraz z gruntowaniem. Farby w kolorze wg projektu	m <sup>2</sup>		
	<b>malowanie ścian</b>	9.45 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	9.45	
	<b>malowanie sufitów</b>	8.85 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.45 8.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.30</b>
33 d.3	<b>KNR 202-08-29-05-50</b>	Licowanie ścian płytkami na klej z przygotowaniem podłoża. Płytki granitogres o wym.30x60 cm 32.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
34 d.3	<b>KNR 202-11-34-01-01</b>	Gruntowanie podłoży pod posadzki preparatami gruntującymi 8.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.85</b>
35 d.3	<b>KNR 202-11-30-02-00</b>	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej 8.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.85</b>
36 d.3	<b>KNR 202-28-06-05-00</b>	Posadzki z płytek gres o wym.30x30 cm, na zaprawie klejowej - wg projektu 8.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.85</b>
37 d.3	<b>KNR 215-02-24-03-00</b>	Ustęp porcelanowy "kompakt" CERSANIT 2	kmpl kmpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
38 d.3	<b>KNR 215-02-21-02-04</b>	Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
39 d.3	<b>KNR 215-01-15-02-00</b>	Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojąca 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
40 d.3	<b>kalk. własna</b>	Suszarka do rąk - obudowa metalowa MERIDA 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
41 d.3	<b>kalk. własna</b>	Kosz na śmieci, stal matowa 30l MERIDA 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
42 d.3	<b>kalk. własna</b>	Podajnik na papier toaletowy stal matowa MERIDA 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
43 d.3	<b>kalk. własna</b>	Lustro 90x120 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
44 d.3	<b>kalk. własna</b>	Szczotka do toalety MERIDA 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
45 d.3	<b>kalk. własna</b>	Kosz na śmieci, stal matowa 30l 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.3	<b>KNR 0-31 0205-01</b>	Grzejnik stalowe panelowe montowane na ścianie 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
47 d.3	<b>kalk. własna</b>	Demontaż istniejącego osprzętu instalacyjnego i lamp 3	kpl kpl	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
48 d.3	<b>KNR 5-08 0504-04</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 3	szt. szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
49 d.3	<b>KNR 5-08 0309-03</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
50 d.3	<b>KNR 4-03 1202-01</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia 2	pomiar . pomiar .	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
51 d.3	<b>KNR 4-03 1205-05</b>	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar . pomiar .	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
52 d.3	<b>KNR 4-03 1205-06</b>	Następny pomiar skuteczności zerowania 3	pomiar . pomiar .	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>4 PIĘTRO VII</b>					
53 d.4	<b>Kalkulacja indywidual- na</b>	Demontaż z okien żaluzji	m <sup>2</sup>		
	<b>701</b>	2.46*1.64*2+1.26*1.64*3	m <sup>2</sup>	14.27	
	<b>702</b>	2.46*1.63+1.26*1.64*3	m <sup>2</sup>	10.21	
	<b>703</b>	2.46*1.63*2	m <sup>2</sup>	8.02	
	<b>704</b>	2.46*1.63*2	m <sup>2</sup>	8.02	
	<b>705</b>	2.46*1.63	m <sup>2</sup>	4.01	
	<b>706</b>	2.46*1.63*4	m <sup>2</sup>	16.04	
	<b>707</b>	2.46*1.63*2+1.26*1.64*3	m <sup>2</sup>	14.22	
	<b>708</b>	2.46*1.63+1.26*1.64*3	m <sup>2</sup>	10.21	
	<b>709</b>	2.46*1.63*3	m <sup>2</sup>	12.03	
	<b>710</b>	2.46*1.64	m <sup>2</sup>	4.03	
	<b>7.D</b>	2.46*1.63	m <sup>2</sup>	4.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.07</b>
54 d.4	<b>KNR 401-03- 54-04-00</b>	Demontaż skrzydeł i wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz z wyniesie- niem 8	szt. szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
55 d.4	<b>KNR 401-08- 18-05-00</b>	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
	<b>701</b>	23.03	m <sup>2</sup>	23.03	
	<b>702</b>	12.29	m <sup>2</sup>	12.29	
	<b>707</b>	24.60	m <sup>2</sup>	24.60	
	<b>708</b>	11.77	m <sup>2</sup>	11.77	
	<b>709</b>	34.92	m <sup>2</sup>	34.92	
	<b>710</b>	10.91	m <sup>2</sup>	10.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.52</b>
56 d.4	<b>KNR 401-03- 49-02-00</b>	Rozebranie ścian działowych	m <sup>3</sup>		
	<b>703</b>	3.16*0.12*2.75+0.35*0.12*2.75+0.55*0.20*2.75	m <sup>3</sup>	1.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.46</b>
57 d.4	<b>WKNR W202-20-03- 03-00</b>	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na rusztach 100 mm z pokryciem obustronnym jednowarstwowo wraz z wypełnieniem z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
	<b>703</b>	2.00*2.75	m <sup>2</sup>	5.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.50</b>
58 d.4	<b>Kalkulacja indywidual- na</b>	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>		
		117.52*0.05+1.50	m <sup>3</sup>	7.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.38</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.4	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Czyszczenie posadzek gesowych, wraz z uzupełnieniem ubytków fug i płytek oraz impregnacją powierzchniową.	m <sup>2</sup>		
	<b>7.A</b>	17.46	m <sup>2</sup>	17.46	
	<b>7.B</b>	11.61	m <sup>2</sup>	11.61	
	<b>7.D</b>	11.96	m <sup>2</sup>	11.96	
	<b>7.E</b>	8.4	m <sup>2</sup>	8.40	
	<b>703</b>	24.66	m <sup>2</sup>	24.66	
	<b>704</b>	23.72	m <sup>2</sup>	23.72	
	<b>705</b>	11.24	m <sup>2</sup>	11.24	
	<b>706</b>	50.79	m <sup>2</sup>	50.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.84</b>
60 d.4	<b>KNR 202-15-05-03-00 malowanie sufitów</b>	Malowanie farbą lateksową wraz z gruntowaniem.	m <sup>2</sup>		
	<b>701</b>	23.03	m <sup>2</sup>	23.03	
	<b>702</b>	12.29	m <sup>2</sup>	12.29	
	<b>703</b>	24.66	m <sup>2</sup>	24.66	
	<b>704</b>	23.72	m <sup>2</sup>	23.72	
	<b>705</b>	11.24	m <sup>2</sup>	11.24	
	<b>706</b>	50.79	m <sup>2</sup>	50.79	
	<b>707</b>	24.60	m <sup>2</sup>	24.60	
	<b>708</b>	11.77	m <sup>2</sup>	11.77	
	<b>709</b>	34.92	m <sup>2</sup>	34.92	
	<b>710</b>	10.91	m <sup>2</sup>	10.91	
	<b>7.A</b>	17.48	m <sup>2</sup>	17.48	
	<b>7.B</b>	11.61	m <sup>2</sup>	11.61	
	<b>7.C</b>	6.02	m <sup>2</sup>	6.02	
	<b>7.D</b>	11.96	m <sup>2</sup>	11.96	
	<b>7.E</b>	8.40	m <sup>2</sup>	8.40	
	A (suma częściowa)		m <sup>2</sup>	----- 283.40	
	<b>malowanie ścian</b>				
	<b>701</b>	$4.03*2.75+2.45*2.75*2+2.45*0.80*2+3.79*0.80+0.85*0.80*3+0.60*2.75*3$	m <sup>2</sup>	38.50	
	<b>702</b>	$4.03*2.75+2.45*2.75+2.45*0.80+3.78*0.80+0.85*0.80*2+1.07*2.75*4$	m <sup>2</sup>	35.93	
	<b>703</b>	$4.03*2.75*2+2.44*2.75+0.85*0.80*2+1.07*2.75*2$	m <sup>2</sup>	36.12	
	<b>704</b>	$27.45 <4,03*2,75*2+2,45*0,80*2+0,85*0,80*2>$	m <sup>2</sup>	27.45	
	<b>705</b>	$4.03*2.75*2+2.62*2.75+0.85*0.80*2$	m <sup>2</sup>	30.73	
	<b>706</b>	$59.57 <4,03*2,75*2+2,74*2,75*2+2,45*0,80*4+0,85*0,80*4+1,07*2,75*4>$	m <sup>2</sup>	59.57	
	<b>707</b>	$4.03*2.75+2.49*2.75*2+2.45*0.80*2+0.85*0.80*2+1.07*2.75*2+3.79*0.80$	m <sup>2</sup>	38.97	
	<b>708</b>	$4.03*2.75*2+2.70*2.75+0.85*0.80*2+1.07*2.75*2+3.79*0.80$	m <sup>2</sup>	39.87	
	<b>709</b>	$59.13 <4,03*2,75*2+2,45*2,75*3+2,45*0,80*3+0,85*0,80*3+1,07*2,75*3>$	m <sup>2</sup>	59.13	
	<b>710</b>	$2.75*2.75*2+3.75*2.75+0.85*0.80*2+1.07*2.75*2$	m <sup>2</sup>	32.68	
	<b>7.A</b>	$4.70*2.75*2$	m <sup>2</sup>	25.85	
	<b>7.B</b>	$18.90*2.75$	m <sup>2</sup>	51.98	
	<b>7.C</b>	$7.75*2.75$	m <sup>2</sup>	21.31	
	<b>7.D</b>	$(2.35+4+2.45)*2.75+2.50*0.80$	m <sup>2</sup>	26.20	
	<b>7.E</b>	$(3.85+0.9+1.47+2.25)*2.75$	m <sup>2</sup>	23.29	
	B (suma częściowa)		m <sup>2</sup>	----- 547.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>830.98</b>
61 d.4	<b>KNR 202-11-34-01-01</b>	Gruntowanie podłoża pod posadzki UZIN PE 630	m <sup>2</sup>		
	<b>701</b>	23.03	m <sup>2</sup>	23.03	
	<b>702</b>	12.29	m <sup>2</sup>	12.29	
	<b>707</b>	24.60	m <sup>2</sup>	24.60	
	<b>708</b>	11.77	m <sup>2</sup>	11.77	
	<b>709</b>	34.92	m <sup>2</sup>	34.92	
	<b>710</b>	10.91	m <sup>2</sup>	10.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.52</b>
62 d.4	<b>KNR 202-11-30-02-00</b>	Warstwa z masy reperacyjnej UZIN NC 118	m <sup>2</sup>		
		117.52	m <sup>2</sup>	117.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.52</b>
63 d.4	<b>KNR 202-11-30-02-00</b>	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z masy wyrównawczej UZIN NC 112	m <sup>2</sup>		
	<b>701</b>	23.03	m <sup>2</sup>	23.03	
	<b>702</b>	12.29	m <sup>2</sup>	12.29	
	<b>707</b>	24.60	m <sup>2</sup>	24.60	
	<b>708</b>	11.77	m <sup>2</sup>	11.77	
	<b>709</b>	34.92	m <sup>2</sup>	34.92	
	<b>710</b>	10.91	m <sup>2</sup>	10.91	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>117.52</b>
64	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z paneli winylowych LVT Opus Designflooring gr. 2,5 mm Grano	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>1112-07</b>	WP311			
	<b>701</b>	23.03	m <sup>2</sup>	23.03	
	<b>702</b>	12.29	m <sup>2</sup>	12.29	
	<b>707</b>	24.60	m <sup>2</sup>	24.60	
	<b>708</b>	11.77	m <sup>2</sup>	11.77	
	<b>709</b>	34.92	m <sup>2</sup>	34.92	
	<b>710</b>	10.91	m <sup>2</sup>	10.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.52</b>
65	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne Doelken TLE 60	m		
d.4	<b>1113-06</b>				
	<b>701</b>	19.50	m	19.50	
	<b>702</b>	15.05	m	15.05	
	<b>707</b>	20.20	m	20.20	
	<b>708</b>	14.50	m	14.50	
	<b>709</b>	24.85	m	24.85	
	<b>710</b>	14.20	m	14.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.30</b>
66	<b>WKNR</b>	Drzwi jednoskrzydłowe w okleinie PORTA CPL w kolorze popielatym Euroinvest, z wypełnieniem płytą wiórową otworowaną komplet okuć, wraz z odbojnikami - wg opisu w projekcie	szt		
d.4	<b>W202-10-40-01-00</b>				
	<b>D1</b>	8	szt	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
67	<b>kalk. własna</b>	Prostowanie grzejników	szt		
d.4		15	szt	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
68	<b>kalk. własna</b>	Malowanie grzejników	szt		
d.4					
	<b>701</b>	5	szt	5.00	
	<b>702</b>	4	szt	4.00	
	<b>703</b>	2	szt	2.00	
	<b>704</b>	2	szt	2.00	
	<b>705</b>	1	szt	1.00	
	<b>706</b>	4	szt	4.00	
	<b>707</b>	5	szt	5.00	
	<b>708</b>	4	szt	4.00	
	<b>709</b>	3	szt	3.00	
	<b>710</b>	1	szt	1.00	
	<b>7.D</b>	1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
69	<b>kalk. własna</b>	Demontaż istniejącego osprzętu instalacyjnego i lamp	kpl		
d.4		44	kpl	44.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.00</b>
70	<b>KNR 5-08</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach	szt.		
d.4	<b>0512-01</b>				
	<b>701</b>	4	szt.	4.00	
	<b>702</b>	2	szt.	2.00	
	<b>703</b>	4	szt.	4.00	
	<b>704</b>	4	szt.	4.00	
	<b>705</b>	2	szt.	2.00	
	<b>706</b>	8	szt.	8.00	
	<b>707</b>	4	szt.	4.00	
	<b>708</b>	2	szt.	2.00	
	<b>709</b>	6	szt.	6.00	
	<b>710</b>	2	szt.	2.00	
	<b>7.B</b>	2	szt.	2.00	
	<b>7.E</b>	2	szt.	2.00	
	<b>7.D</b>	2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.00</b>
71	<b>KNR 5-08</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.4	<b>0309-03</b>				
	<b>701</b>	6	szt.	6.00	
	<b>702</b>	4	szt.	4.00	
	<b>703</b>	5	szt.	5.00	
	<b>704</b>	5	szt.	5.00	
	<b>705</b>	2	szt.	2.00	
	<b>706</b>	8	szt.	8.00	
	<b>707</b>	5	szt.	5.00	
	<b>708</b>	4	szt.	4.00	
	<b>709</b>	4	szt.	4.00	
	<b>710</b>	2	szt.	2.00	



## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	7.D	2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.00</b>
72 d.4	<b>KNR 4-03 1202-01</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar . pomiar .	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
73 d.4	<b>KNR 4-03 1205-05</b>	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar . pomiar .	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
74 d.4	<b>KNR 4-03 1205-06</b>	Następny pomiar skuteczności zerowania 47	pomiar . pomiar .	47.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.00</b>
75 d.4	<b>kalk. własna</b>	Przeгляд oraz czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej 1	kpl . kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>5 KLATKA SCHODOWA TECHNICZNA PIĘTRO VII</b>					
76 d.5	<b>KNR 202-11- 34-01-01</b>	Gruntowanie podłoża pod posadzki UZIN PE 630 6	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
77 d.5	<b>KNR 202-11- 30-02-00</b>	Warstwa z masy reperacyjnej UZIN NC 118 6	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
78 d.5	<b>KNR 202-11- 30-02-00</b>	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z masy wyrównawczej UZIN NC 112 6	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
79 d.5	<b>KNR 202-11- 30-02-00 analogia</b>	Malowanie farbą chlorokauczukową 6	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
80 d.5	<b>KNR 202-15- 05-03-00 malowanie sufitów  malowanie ścian</b>	Malowanie farbą lateksową wraz z gruntowaniem. 25  A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup>	25.00  ----- 25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
<b>6 TOALETA PIĘTRO VII</b>					
81 d.6	<b>KNR 401-08- 11-07-00</b>	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych wraz z cokółkiem 8.85	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup>	8.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.85</b>
82 d.6	<b>KNR 401-08- 11-07-00 analogia</b>	Skucie płytek z kamieni sztucznych 32	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup>	32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
83 d.6	<b>Kalkulacja indywidual- na</b>	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację 2.5	m <sup>3</sup> . m <sup>3</sup>	2.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>
84 d.6	<b>KNR 202-08- 15-04-00</b>	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach 9.45	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup>	9.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.45</b>
85 d.6	<b>KNR 202-08- 15-06-00</b>	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach 8.85	m <sup>2</sup> . m <sup>2</sup>	8.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.85</b>
86 d.6	<b>KNR 202-15- 05-03-00</b>	Malowanie farbą lateksową wraz z gruntowaniem. Farby w kolorze wg projektu	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	malowanie ścian	9.45 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	9.45	
	malowanie sufitów	8.85 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	9.45	
			m <sup>2</sup>	8.85	
			m <sup>2</sup>	8.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.30</b>
87 d.6	<b>KNR 202-08-29-05-50</b>	Licowanie ścian płytkami na klej z przygotowaniem podłoża. Płytki granitogres o wym.30x60 cm 32.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
88 d.6	<b>KNR 202-11-34-01-01</b>	Gruntowanie podłoży pod posadzki preparatami gruntującymi 8.85	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.85</b>
89 d.6	<b>KNR 202-11-30-02-00</b>	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej 8.85	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.85</b>
90 d.6	<b>KNR 202-28-06-05-00</b>	Posadzki z płytek gres o wym.30x30 cm, na zaprawie klejowej - wg projektu 8.85	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.85</b>
91 d.6	<b>KNR 215-02-24-03-00</b>	Ustęp porcelanowy "kompakt" CERSANIT 2	kmpl		
			kmpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
92 d.6	<b>KNR 2-15-0225-02</b>	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym bezdotykowym - sensor 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
93 d.6	kalk. własna	Ścianka oddzielająca pisuar 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
94 d.6	<b>KNR 215-02-21-02-04</b>	Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW 2	szt		
			szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
95 d.6	<b>KNR 215-01-15-02-00</b>	Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojąca 2	szt		
			szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
96 d.6	kalk. własna	Suszarka do rąk - obudowa metalowa MERIDA 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
97 d.6	kalk. własna	Kosz na śmieci, stal matowa 30l MERIDA 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
98 d.6	kalk. własna	Podajnik na papier toaletowy stal matowa MERIDA 2	szt		
			szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
99 d.6	kalk. własna	Lustro 90x120 2	szt		
			szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
100 d.6	kalk. własna	Szczotka do toalety MERIDA 2	szt		
			szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
101 d.6	kalk. własna	Kosz na śmieci, stal matowa 30l 1	szt		
			szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
102 d.6	<b>KNR 0-31-0205-01</b>	Grzejnik stalowe panelowe montowane na ścianie 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103 d.6	<b>kalk. własna</b>	Demontaż istniejącego osprzętu instalacyjnego i lamp	kpl		
		3	kpl	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
104 d.6	<b>KNR 5-08 0504-04</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
105 d.6	<b>KNR 5-08 0309-03</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemiением w puszkach z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
106 d.6	<b>KNR 4-03 1202-01</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia	pomiar · pomiar ·	2.00	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
107 d.6	<b>KNR 4-03 1205-05</b>	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar · pomiar ·	1.00	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
108 d.6	<b>KNR 4-03 1205-06</b>	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar · pomiar ·	3.00	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>7 KLATKA SCHODOWA</b>					
109 d.7	<b>kalk. własna VI VII</b>	Malowanie grzejników	szt		
		1	szt	1.00	
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
110 d.7	<b>kalk. własna VI VII</b>	Malowanie balustrad schodowych	szt		
		2	szt	2.00	
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
111 d.7	<b>kalk. własna VI VII</b>	Malowanie drzwi windy	szt		
		2	szt	2.00	
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>