

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	PARTER				
d.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż z okien rolet	m ²		
	003	2.05*1.44	m ²	2.95	
	004	1.45*1.44	m ²	2.09	
	005	2.05*1.44	m ²	2.95	
	006	(1.14+2.05+1.12)*1.44	m ²	6.21	
	020	1.44*1.44	m ²	2.07	
	021	2.05*1.44	m ²	2.95	
	026	2.05*1.44	m ²	2.95	
	029	(1.45+2.05)*1.44	m ²	5.04	
				RAZEM	27.21
d.1	KNR 401-03-54-04-00	Demontaż skrzydeł i wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz z wyniesieniem	szt		
		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
d.1	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
	003	21.15	m ²	21.15	
	004	20.03	m ²	20.03	
	026	20.85	m ²	20.85	
	029	29.12	m ²	29.12	
				RAZEM	91.15
d.1	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian działowych	m ³		
	4A	1.95*2.75*0.14+2.10*2.75*0.14	m ³	1.56	
	20A	1.83*2.75*0.14+1.89*2.75*0.14	m ³	1.43	
				RAZEM	2.99
d.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji wod-kan oraz elektrycznej w likwidowanych pomieszczeniach	szt		
	4A	1	szt	1.00	
	20A	1	szt	1.00	
				RAZEM	2.00
d.1	Kalkulacja indywidualna	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację	m ³		
		poz.2*0.8*2.05*0.08+poz.3*0.05+poz.4+poz.5*0.3	m ³	9.46	
				RAZEM	9.46
d.1	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
	003	(3.80+5.55+3.80+5.55)*2.75	m ²	51.43	
	004	(3.72+5.55+3.72+5.55)*2.75	m ²	50.99	
	005	(3.63+3.63+5.56+5.56)*2.75	m ²	50.55	
	006	(5.58*2+9.10*2)*2.75	m ²	80.74	
	026	(3.76*2+5.56*2)*2.75	m ²	51.26	
	029	(5.55*2+3.76*2)*2.75	m ²	51.21	
				RAZEM	336.18
d.1	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²		
	003	21.15	m ²	21.15	
	004	20.03	m ²	20.03	
	005	20.18	m ²	20.18	
	006	50.47	m ²	50.47	
	020	16.67+2.95	m ²	19.62	
	021	21.24	m ²	21.24	
	026	20.85	m ²	20.85	
	029	29.12	m ²	29.12	
				RAZEM	202.66
d.1	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie farbą lateksową wraz z gruntowaniem. Farby w kolorze wg projektu	m ²		
	malowanie ścian				
	003	(3.80+5.55+3.80+5.55)*2.75	m ²	51.43	
	004	(3.72+5.55+3.72+5.55)*2.75	m ²	50.99	
	005	(3.63+3.63+5.56+5.56)*2.75	m ²	50.55	
	006	(5.58*2+9.10*2)*2.75	m ²	80.74	
	026	(3.76*2+5.56*2)*2.75	m ²	51.26	
	029	(5.55*2+3.76*2)*2.75	m ²	51.21	
	korytarz	(65.00*2+1.80*2)*2.75	m ²	367.40	
	klatka schodowa	(5.60*2+4.50*2)*2.75	m ²	55.55	
	sale obsługi	(15.70+5.40*2+5.50*4+6.65*3.80+6.60+3.80)*2.75	m ²	231.47	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	malowanie sufitów				
	003	21.15	m ²	21.15	
	004	20.03	m ²	20.03	
	005	20.18	m ²	20.18	
	006	50.47	m ²	50.47	
	020	16.67+2.95	m ²	19.62	
	021	21.24	m ²	21.24	
	026	20.85	m ²	20.85	
	029	29.12	m ²	29.12	
				RAZEM	1193.26
10	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża pod posadzki preparatami gruntującymi	m ²		
d.1	003	21.15	m ²	21.15	
	004	20.03	m ²	20.03	
	006	50.47	m ²	50.47	
	026	20.85	m ²	20.85	
	029	29.12	m ²	29.12	
				RAZEM	141.62
11	KNR 202-11-30-02-00	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.1	003	21.15	m ²	21.15	
	004	20.03	m ²	20.03	
	006	50.47	m ²	50.47	
	026	20.85	m ²	20.85	
	029	29.12	m ²	29.12	
				RAZEM	141.62
12	KNR 202-11-13-05-00	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
d.1	003	21.15	m ²	21.15	
	004	20.03	m ²	20.03	
	006	50.47	m ²	50.47	
	026	20.85	m ²	20.85	
	029	29.12	m ²	29.12	
				RAZEM	141.62
13	KNR 202-11-13-08-00	Listwy przyścienne systemowe z PCV	metr		
d.1	003	(3.80+5.55+3.80+5.55)	metr	18.70	
	004	(3.72+5.55+3.72+5.55)	metr	18.54	
	006	(5.58*2+9.10*2)	metr	29.36	
	026	(3.76*2+5.56*2)	metr	18.64	
	029	(5.55*2+3.76*2)	metr	18.62	
				RAZEM	103.86
14	kalk. własna D1	Malowanie drzwi 8*0.8*2.05	m ²		
d.1			m ²	13.12	
				RAZEM	13.12
15	kalk. własna	Malowanie okien wraz z parapetami	m ²		
d.1		poz.1	m ²	27.21	
				RAZEM	27.21
16	kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt		
d.1		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
17	Kalkulacja indywidualna	Rolety wewnętrzne materiałowe w kasecie PCV z prowadnicami - montaż zde-montowanych rolet	m ²		
d.1	003	2.05*1.44	m ²	2.95	
	004	1.45*1.44	m ²	2.09	
	005	2.05*1.44	m ²	2.95	
	006	(1.14+2.05+1.12)*1.44	m ²	6.21	
	020	1.44*1.44	m ²	2.07	
	021	2.05*1.44	m ²	2.95	
	026	2.05*1.44	m ²	2.95	
	029	(1.45+2.05)*1.44	m ²	5.04	
				RAZEM	27.21
2	TOALETA PARTER				
18	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.2	011	5.62	m ²	5.62	
	012	5.74	m ²	5.74	
	027	5.70	m ²	5.70	
	028	5.70	m ²	5.70	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.76
19	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
d.2	011	(2.80*2+1.80*2)*0.6	m ²	5.52	
	012	(2.80*2+1.80*2)*0.6	m ²	5.52	
	027	(3.30*2+1.85*2)*0.6	m ²	6.18	
	028	(3.30*2+1.85*2)*0.6	m ²	6.18	
				RAZEM	23.40
20	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²		
d.2	011	5.62	m ²	5.62	
	012	5.74	m ²	5.74	
	027	5.70	m ²	5.70	
	028	5.70	m ²	5.70	
				RAZEM	22.76
21	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie farbą lateksową wraz z gruntowaniem. Farby w kolorze wg projektu	m ²		
d.2	malowanie ścian	poz.19 A (suma częściowa)	m ²	23.40	
	malowanie sufitów	poz.20 B (suma częściowa)	m ²	23.40	
			m ²	22.76	
			m ²	22.76	
				RAZEM	46.16
22	KNR 202-08-29-05-50	Licowanie ścian płytkami na klej z przygotowaniem podłoża. Płytki granitogres o wym.30x60 cm	m ²		
d.2	011	(2.80*2+1.80*2)*2.20	m ²	20.24	
	012	(2.80*2+1.80*2)*2.20	m ²	20.24	
	027	(3.30*2+1.85*2)*2.20	m ²	22.66	
	028	(3.30*2+1.85*2)*2.20	m ²	22.66	
				RAZEM	85.80
23	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży pod posadzki preparatami gruntującymi	m ²		
d.2	011	5.62	m ²	5.62	
	012	5.74	m ²	5.74	
	027	5.70	m ²	5.70	
	028	5.70	m ²	5.70	
				RAZEM	22.76
24	KNR 202-11-30-02-00	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.2	011	5.62	m ²	5.62	
	012	5.74	m ²	5.74	
	027	5.70	m ²	5.70	
	028	5.70	m ²	5.70	
				RAZEM	22.76
25	KNR 202-28-06-05-00	Posadzki z płytek gres o wym.30x30 cm, na zaprawie klejowej - wg projektu	m ²		
d.2	011	5.62	m ²	5.62	
	012	5.74	m ²	5.74	
	027	5.70	m ²	5.70	
	028	5.70	m ²	5.70	
				RAZEM	22.76
26	WKNR W202-10-40-01-00 D2	Drzwi drewniane D2 płytowe z podcięciem, okleina HPL w kolorze popielaty euroinvest, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, komplet okuć, ościeżnica drewniana w kolorze jak skrzydła - wg opisu w projekcie	szt		
d.2		8	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
27	kalk. własna	Wymiana krutek wentylacyjnych	szt		
d.2		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
3 I PIĘTRO					
28	Kalkulacja indywidualna	Demontaż z okien rolet	m ²		
d.3	101	1.45*1.44	m ²	2.09	
	102	1.45*1.44	m ²	2.09	
	103	2.05*1.44	m ²	2.95	
	104	1.45*1.44	m ²	2.09	
	105	2.05*1.44	m ²	2.95	
	106	1.15*1.44	m ²	1.66	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	107	2.05*1.44	m ²	2.95	
	118	1.45*1.44	m ²	2.09	
	119	2.05*1.44	m ²	2.95	
	120	1.45*1.44	m ²	2.09	
	121	2.05*1.44	m ²	2.95	
	122	1.45*1.44	m ²	2.09	
	123	2.05*1.44	m ²	2.95	
	124	1.45*1.44	m ²	2.09	
	125	2.05*1.44	m ²	2.95	
	126	(1.15+2.05)*1.44	m ²	4.61	
	130	2.05*1.44	m ²	2.95	
	131	1.45*1.44	m ²	2.09	
	132	2.05*1.44	m ²	2.95	
	133	1.45*1.44	m ²	2.09	
	134	2.05*1.44	m ²	2.95	
	135	1.45*1.44	m ²	2.09	
	136	1.15*1.44	m ²	1.66	
				RAZEM	58.33
29	KNR 401-03-54-04-00	Demontaż skrzydeł i wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz z wyniesieniem 13	szt szt	13.00	
				RAZEM	13.00
30	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
	122	17.35+2.84	m ²	20.19	
	123	20.70	m ²	20.70	
	124	16.57+3.59	m ²	20.16	
	125	20.76	m ²	20.76	
	126	32.17	m ²	32.17	
	131	20.68	m ²	20.68	
	132	20.93	m ²	20.93	
	133	15.85+3.57	m ²	19.42	
	134	20.66	m ²	20.66	
	135	16.83	m ²	16.83	
	136	20.85	m ²	20.85	
				RAZEM	233.35
31	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian działowych	m ³		
	104A	2.00*2.75*0.14+2.04*2.75*0.14	m ³	1.56	
	120A	2.31*2.75*0.14+1.35*2.75*0.14	m ³	1.41	
	122A	2.31*2.75*0.14+1.35*2.75*0.14	m ³	1.41	
	124A	2.03*2.75*0.14+2.04*2.75*0.14	m ³	1.57	
	133A	2.03*2.75*0.14+2.03*2.75*0.14	m ³	1.56	
	135A	2.10*2.75*0.14+2.05*2.75*0.14	m ³	1.60	
				RAZEM	9.11
32	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji wod-kan oraz elektrycznej w likwidowanych pomieszczeniach	szt		
	104A	1	szt	1.00	
	120A	1	szt	1.00	
	122A	1	szt	1.00	
	124A	1	szt	1.00	
	133A	1	szt	1.00	
	135A	1	szt	1.00	
				RAZEM	6.00
33	Kalkulacja indywidualna	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację	m ³		
		poz.29*0.8*2.05*0.08+poz.30*0.05+poz.31+poz.32*0.3	m ³	24.28	
				RAZEM	24.28
34	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
	122	(3.75*2+5.55*2)*2.75	m ²	51.15	
	123	(3.75*2+5.55*2)*2.75	m ²	51.15	
	124	(3.75*2+5.55*2)*2.75	m ²	51.15	
	125	(3.75*2+5.55*2)*2.75	m ²	51.15	
	126	(6.60*2+5.55*2)*2.75	m ²	66.83	
	131	(3.70*2+5.55*2)*2.75	m ²	50.88	
	132	(3.75*2+5.55*2)*2.75	m ²	51.15	
	133	(3.60*2+5.55*2)*2.75	m ²	50.33	
	134	(3.70*2+5.55*2)*2.75	m ²	50.88	
	135	(3.80*2+5.55*2)*2.75	m ²	51.43	
	136	(3.75*2+5.55*2)*2.75	m ²	51.15	
				RAZEM	577.25

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.3	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²		
	101	15.26	m ²	15.26	
	102	21.06	m ²	21.06	
	103	20.89	m ²	20.89	
	104	16.88+3.43	m ²	20.31	
	105	20.45	m ²	20.45	
	106	13.35	m ²	13.35	
	107	22.70	m ²	22.70	
	108	7.60	m ²	7.60	
	109	4.29	m ²	4.29	
	118	20.74	m ²	20.74	
	119	20.63	m ²	20.63	
	120	16.67+3.23	m ²	19.90	
	121	20.79	m ²	20.79	
	122	17.35+2.84	m ²	20.19	
	123	20.70	m ²	20.70	
	124	16.57+3.59	m ²	20.16	
	125	20.76	m ²	20.76	
	126	32.17	m ²	32.17	
	130	20.57	m ²	20.57	
	131	20.68	m ²	20.68	
	132	20.93	m ²	20.93	
	133	15.85+3.57	m ²	19.42	
	134	20.66	m ²	20.66	
	135	16.83	m ²	16.83	
	136	20.85	m ²	20.85	
				RAZEM	481.89
36 d.3	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie farbą lateksową wraz z gruntowaniem. Farby w kolorze wg projektu	m ²		
	malowanie ścian				
	korytarz	poz.34 (65.00*2+1.80*2)*2.75	m ²	577.25	
	klatka schodowa	(5.60*2+4.50*2)*2.75	m ²	367.40	
	malowanie sufitów			55.55	
		poz.35	m ²	481.89	
				RAZEM	1482.09
37 d.3	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłóży pod posadzki preparatami gruntującymi	m ²		
		poz.30	m ²	233.35	
				RAZEM	233.35
38 d.3	KNR 202-11-30-02-00	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej	m ²		
		poz.30	m ²	233.35	
				RAZEM	233.35
39 d.3	KNR 202-11-13-05-00	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
		poz.30	m ²	233.35	
				RAZEM	233.35
40 d.3	KNR 202-11-13-08-00	Listwy przyścienne drewniane malowane	metr		
	122	(3.75*2+5.55*2)	metr	18.60	
	123	(3.75*2+5.55*2)	metr	18.60	
	124	(3.75*2+5.55*2)	metr	18.60	
	125	(3.75*2+5.55*2)	metr	18.60	
	126	(6.60*2+5.55*2)	metr	24.30	
	131	(3.70*2+5.55*2)	metr	18.50	
	132	(3.75*2+5.55*2)	metr	18.60	
	133	(3.60*2+5.55*2)	metr	18.30	
	134	(3.70*2+5.55*2)	metr	18.50	
	135	(3.80*2+5.55*2)	metr	18.70	
	136	(3.75*2+5.55*2)	metr	18.60	
				RAZEM	209.90
41 d.3	kalk. własna D1	Malowanie drzwi	m ²		
		18*0.8*2.05	m ²	29.52	
				RAZEM	29.52
42 d.3	kalk. własna	Malowanie okien wraz z parapetami	m ²		
		poz.28	m ²	58.33	
				RAZEM	58.33

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt		
d.3		13	szt	13.00	
				RAZEM	13.00
44	Kalkulacja indywidualna	Rolety wewnętrzne materiałowe w kasecie PCV z prowadnicami - montaż zdemontowanych rolet	m ²		
d.3		poz.28	m ²	58.33	
				RAZEM	58.33
4 TOALETA I PIĘTRO					
45	KNR 4-01 0811-07 114 115 128A 129	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.4		5.73	m ²	5.73	
		5.84	m ²	5.84	
		6.32	m ²	6.32	
		8.51	m ²	8.51	
				RAZEM	26.40
46	KNR 202-08-15-04-00 114 115 128A 129	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
d.4		(2.80*2+1.85*2)*0.6	m ²	5.58	
		(2.80*2+1.85*2)*0.6	m ²	5.58	
		(3.20*2+3.85)*0.6	m ²	6.15	
		(2.30*2+3.85)*0.6	m ²	5.07	
				RAZEM	22.38
47	KNR 202-08-15-06-00 114 115 128A 129	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²		
d.4		5.73	m ²	5.73	
		5.84	m ²	5.84	
		6.32	m ²	6.32	
		8.51	m ²	8.51	
				RAZEM	26.40
48	KNR 202-15-05-03-00 malowanie ścian malowanie sufitów	Malowanie farbą lateksową wraz z gruntowaniem. Farby w kolorze wg projektu	m ²		
d.4		poz.46 A (suma częściowa)	m ²	22.38	
			m ²	22.38	
		poz.47 B (suma częściowa)	m ²	26.40	
			m ²	26.40	
				RAZEM	48.78
49	KNR 202-08-29-05-50 114 115 128A 129	Licowanie ścian płytkami na klej z przygotowaniem podłoża. Płytki granitogres o wym.30x60 cm	m ²		
d.4		(2.80*2+1.85*2)*2.20	m ²	20.46	
		(2.80*2+1.85*2)*2.20	m ²	20.46	
		(3.20*2+3.85)*2.20	m ²	22.55	
		(2.30*2+3.85)*2.20	m ²	18.59	
				RAZEM	82.06
50	KNR 202-11-34-01-01 114 115 128A 129	Gruntowanie podłoża pod posadzki preparatami gruntującymi	m ²		
d.4		5.73	m ²	5.73	
		5.84	m ²	5.84	
		6.32	m ²	6.32	
		8.51	m ²	8.51	
				RAZEM	26.40
51	KNR 202-11-30-02-00	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.4		poz.50	m ²	26.40	
				RAZEM	26.40
52	KNR 202-28-06-05-00	Posadzki z płytek gres o wym.30x30 cm, na zaprawie klejowej - wg projektu	m ²		
d.4		poz.50	m ²	26.40	
				RAZEM	26.40
53	WKNR W202-10-40-01-00 D2	Drzwi drewniane D2 płytowe z podcięciem, okleina HPL w kolorze popielaty euroinvest, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, komplet okuć, ościeżnica drewniana w kolorze jak skrzydła - wg opisu w projekcie	szt		
d.4		9	szt	9.00	
				RAZEM	9.00
54	kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt		
d.4		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 II PIĘTRO					
55	Kalkulacja indywidualna	Demontaż z okien rolet	m ²		
d.5					
	207	1.45*1.44	m ²	2.09	
	208	2.05*1.44	m ²	2.95	
	209	1.45*1.44	m ²	2.09	
	213	1.45*1.44	m ²	2.09	
	214	2.05*1.44	m ²	2.95	
	215	1.45*1.44	m ²	2.09	
	216	2.05*1.44	m ²	2.95	
	220	(1.45+2.05)*1.44	m ²	5.04	
	221	(1.15+2.05)*1.44	m ²	4.61	
	222	(1.15+2.05)*1.44	m ²	4.61	
	223	2.05*1.44	m ²	2.95	
	224	1.45*1.44	m ²	2.09	
	225	2.05*1.44	m ²	2.95	
	228	1.45*1.44	m ²	2.09	
	229	2.05*1.44	m ²	2.95	
				RAZEM	44.50
56	KNR 401-03-54-04-00	Demontaż skrzydeł i wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz z wyniesieniem	szt		
d.5		12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
57	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
d.5					
	207	16.35	m ²	16.35	
	208	20.70	m ²	20.70	
	209	17.14+3.57	m ²	20.71	
				RAZEM	57.76
58	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian działowych	m ³		
d.5					
	209A	2.31*2.75*0.14+1.35*2.75*0.14	m ³	1.41	
				RAZEM	1.41
59	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji wod-kan oraz elektrycznej w likwidowanych pomieszczeniach	szt		
d.5					
	209A	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
60	Kalkulacja indywidualna	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację	m ³		
d.5					
		poz.56*0.8*2.05*0.08+poz.57*0.05+poz.58+poz.59*0.3	m ³	6.17	
				RAZEM	6.17
61	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
d.5					
	207	(3.75*2+5.50*2)*2.75	m ²	50.88	
	208	(3.75+5.50*2)*2.75	m ²	40.56	
	209	(3.85+5.50*2)*2.75	m ²	40.84	
				RAZEM	132.28
62	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²		
d.5					
	207	16.35	m ²	16.35	
	208	20.70	m ²	20.70	
	209	17.14+3.57	m ²	20.71	
	213	8.68	m ²	8.68	
	214	21.13	m ²	21.13	
	215	20.83	m ²	20.83	
	216	20.76	m ²	20.76	
	220	43.13	m ²	43.13	
	221	36.78	m ²	36.78	
	223	20.66	m ²	20.66	
	224	20.66	m ²	20.66	
	225	20.78	m ²	20.78	
	228	20.83	m ²	20.83	
	229	21.35	m ²	21.35	
				RAZEM	313.35
63	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie farbą lateksową wraz z gruntowaniem. Farby w kolorze wg projektu	m ²		
d.5					
	malowanie ścian				
	korytarz	poz.61 (65.00*2+1.80*2)*2.75	m ²	132.28	
			m ²	367.40	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	klatka schodowa malowanie sufitów	(5.60*2+4.50*2)*2.75 poz.62	m ² m ²	55.55 313.35	
				RAZEM	868.58
64 d.5	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża pod posadzki preparatami gruntującymi poz.57	m ² m ²	 57.76	
				RAZEM	57.76
65 d.5	KNR 202-11-30-02-00	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej poz.57	m ² m ²	 57.76	
				RAZEM	57.76
66 d.5	KNR 202-11-13-05-00	Posadzka z paneli podłogowych poz.57	m ² m ²	 57.76	
				RAZEM	57.76
67 d.5	KNR 202-11-13-08-00 207 208 209	Listwy przyściennie systemowe z PCV (3.75*2+5.50*2) (3.75+5.50*2) (3.85+5.50*2)	metr metr metr metr	 18.50 14.75 14.85	
				RAZEM	48.10
68 d.5	kalk. własna D1	Malowanie drzwi 9*0.8*2.05	m ² m ²	 14.76	
				RAZEM	14.76
69 d.5	kalk. własna	Malowanie okien wraz z parapetami poz.55	m ² m ²	 44.50	
				RAZEM	44.50
70 d.5	kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnych 15	szt szt	 15.00	
				RAZEM	15.00
71 d.5	Kalkulacja indywidualna	Rolety wewnętrzne materiałowe w kasecie PCV z prowadnicami - montaż zdemontowanych rolet poz.55	m ² m ²	 44.50	
				RAZEM	44.50
6 TOALETA II PIĘTRO					
72 d.6	KNR 4-01 0811-07 211 212 222	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 6.02 6.08 19.57	m ² m ² m ² m ²	 6.02 6.08 19.57	
				RAZEM	31.67
73 d.6	KNR 202-08-15-04-00 211 212 222	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach (2.95*2+1.85*2)*0.6 (2.95*2+1.85*2)*0.6 (5.60*2+3.80*4)*0.6	m ² m ² m ² m ²	 5.76 5.76 15.84	
				RAZEM	27.36
74 d.6	KNR 202-08-15-06-00 211 212 222	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach 6.02 6.08 19.57	m ² m ² m ² m ²	 6.02 6.08 19.57	
				RAZEM	31.67
75 d.6	KNR 202-15-05-03-00 malowanie ścian malowanie sufitów	Malowanie farbą lateksową wraz z gruntowaniem. Farby w kolorze wg projektu poz.73 A (suma częściowa) poz.74 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 27.36 ----- 27.36 31.67 ----- 31.67	
				RAZEM	59.03
76 d.6	KNR 202-08-29-05-50	Licowanie ścian płytkami na klej z przygotowaniem podłoża. Płytki granitogres o wym.30x60 cm	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	211	(2.95*2+1.85*2)*2.20	m ²	21.12	
	212	(2.95*2+1.85*2)*2.20	m ²	21.12	
	222	(5.60*2+3.80*4)*2.20	m ²	58.08	
				RAZEM	100.32
77 d.6	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża pod posadzki preparatami gruntującymi	m ²		
	211	6.02	m ²	6.02	
	212	6.08	m ²	6.08	
	222	19.57	m ²	19.57	
				RAZEM	31.67
78 d.6	KNR 202-11-30-02-00	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej	m ²		
		poz.77	m ²	31.67	
				RAZEM	31.67
79 d.6	KNR 202-28-06-05-00	Posadzki z płytek gres o wym.30x30 cm, na zaprawie klejowej - wg projektu	m ²		
		poz.77	m ²	31.67	
				RAZEM	31.67
80 d.6	WKNR W202-10-40-01-00 D2	Drzwi drewniane D2 płytowe z podcięciem, okleina HPL w kolorze popielaty euroinvest, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, komplet okuć, ościeżnica drewniana w kolorze jak skrzydła - wg opisu w projekcie	szt		
		8	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
81 d.6	kalk. własna	Wymiana kraterk wentylacyjnych	szt		
		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00