

WAGZP.261.1.68.2020.

Białystok, dnia 02.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę 6 sztuk klimatyzatorów do siedziby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku. Zamówienie publiczne udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zgodnie, z którym ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku ul. Pałacowa 3, 15-043 Białystok

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest demontaż, dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku przy ul. Pałacowej 3. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. **Wymagane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej budynku przed złożeniem oferty.**

3. Wymagany termin realizacji: 21 dni od daty zawarcia umowy. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto zamówienia.

5. Dokumenty, jakie Wykonawca winien załączyć do oferty.

- 5.1. formularz ofertowy wraz załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego;
- 5.2. dokumenty potwierdzające spełnianie minimalnych wymagań technicznych urządzeń;
- 5.3. oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy;

6. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę proszę dostarczyć do dnia **08 czerwca 2020 r. do godz. 16.00.** na adres e-mail: Mariusz.Czarnecki@nfz-bialystok.pl.

7. Termin związania ofertą wynosi - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Dodatkowe informacje.

- 8.1. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
- 8.2. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
- 8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert.
- 8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia procedury bez wyboru oferty.
- 8.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.
- 8.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w złożonej ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

9. Wszelkie pytania dotyczące zamówienia należy kierować do:

- 9.1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Wiesława Bućko, tel. 85 745 95 81, e-mail: Wieslawa.Bucko@nfz-bialystok.pl

- 9.2. w sprawach formalnych zapytania:

Mariusz Czarnecki, tel. 85 745 95 80, e-mail: Mariusz.Czarnecki@nfz-bialystok.pl

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu.

Z up. DYREKTORA
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
2020-06-02
Wojciech Kaźnicki
Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
(data i podpis Dyrektora Oddziału)

GLÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
GLÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie polega na:

1. Dostawie i montażu klimatyzatora do pokoju 104 – 1 szt.
2. Demontaż klimatyzatorów naściennych, dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w pokojach 310 i 210 – 2 szt.
3. Demontaż klimatyzatorów naściennych, dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych w pokojach 311 i 312 – 2 szt.
4. Demontaż klimatyzatora kasetonowego, dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego w serwerowni – 1 szt.

Nr pokoju	Opis /dane techniczne klimatyzatora
210	Klimatyzator kasetonowy, inwerter, czynnik chłodniczy R32, czterostronny wylot powietrza, wbudowana pompka skroplin, funkcja szybkiego chłodzenia, programowanie on/off, automatyczna zmiana trybu pracy, klasa energetyczna przy chłodzeniu min. A++, poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 38db (A), moc chłodzenia/grzania min 6,8kW max. 7,1kW [jednostka wewnętrzna + zewnętrzna]
310	Klimatyzator kasetonowy, inwerter, czynnik chłodzący R32, czterostronny wylot powietrza, wbudowana pompka skroplin, funkcja szybkiego chłodzenia, programowanie on/off, automatyczna zmiana trybu pracy, klasa energetyczna przy chłodzeniu min. A++, poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 38db (A), moc chłodzenia/grzania min. 5,0kW max 6,0 kW [jednostka wewnętrzna + zewnętrzna]
104	Klimatyzator kasetonowy, inwerter, czynnik chłodniczy R32, czterostronny wylot powietrza, wbudowana pompka skroplin, funkcja szybkiego chłodzenia, programowanie on/off, automatyczna zmiana trybu pracy, klasa energetyczna przy chłodzeniu min. A++, poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 38db (A), moc chłodzenia/grzania min 6,8kW max. 7,1kW [jednostka wewnętrzna + zewnętrzna]
311, 312	Klimatyzator ścienny, inwerter, czynnik chłodzący R32, programowanie on/off, moc chłodzenia/grzania min. 3,5kW max 4 kW, klasa energetyczna przy chłodzeniu min. A++, poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 29db (A) [jednostka wewnętrzna + zewnętrzna]
Serwerownia	Klimatyzator kasetonowy, inwerter, czynnik chłodzący R32, 2 kierunki automatycznego kierowania nawiewem, wbudowana pompka skroplin, funkcja szybkiego chłodzenia, programowanie on/off, automatyczna zmiana trybu pracy, klasa energetyczna przy chłodzeniu min. A++, moc chłodzenia/grzania min.12,1 kW. max 12,5 kW, poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 47db (A) [jednostka wewnętrzna + zewnętrzna]

Każdy klimatyzator musi posiadać:

- pilot do zdalnego sterowania,
- filtr antybakteryjny,
- automatyczny cykl pracy „ISAVE”,
- rok produkcji urządzeń co najmniej 2019,
- instrukcję w języku polskim,

- oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta,
- wymagany termin gwarancji – minimum 36 miesięcy
- **wpisanie jednostki do CRO,**

Montaż jednostek w pokojach nr: 310, 311,312, 210 oraz w serwerowni polega na:

- zdemontowaniu starego klimatyzatora,
- montażu nowych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych
- połączeniu jednostek z instalacją chłodniczą
- wykonaniu instalacji oraz odpływu skroplin bez wkuwania w ściany,
- połączeniu jednostek z instalacją elektryczną do miejsca gdzie znajduje się skrzynka elektryczna,
- wykonaniu trasy ewakuacji skroplin nie powodującej zacieków na ścianach,
- uruchomieniu zamontowanych urządzeń,
- wykonaniu dokumentacji powykonawczej,
- przeszkoleniu pracowników w zakresie obsługi urządzeń.
- wykonaniu pomiarów elektrycznych.

Montaż jednostki w pokoju nr 104 polega na:

- montażu nowej jednostki wewnętrznej kasetonowej w pokoju i zewnętrznej na tarasie budynku,
- połączeniu jednostek instalacją chłodniczą,
- wykonaniu instalacji oraz odpływu skroplin bez wkuwania w ściany,
- połączeniu jednostek instalacją elektryczną do miejsca, gdzie znajduje się skrzynka elektryczna,
- wykonaniu trasy ewakuacji skroplin nie powodującej zacieków na ścianach,
- uruchomieniu zamontowanego urządzenia,
- wykonaniu dokumentacji powykonawczej,
- przeszkoleniu pracowników w zakresie obsługi urządzeń.
- wykonaniu pomiarów elektrycznych.

Podłączyć urządzenia z rozdzielni TKL znajdującej się w węźle cieplnym na parterze budynku. Zabezpieczyć urządzenia chłodnicze wyłącznikami różnicowo prądowymi i rozłącznikami nadprądowymi. Wrysowanie nowo powstałych linii zasilania klimatyzatorów w już istniejący schemat elektryczny w formacie (d.w.g) AutoCad.