

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń sanitarnych

ADRES INWESTYCJI: NFZ Oddział Białystok

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Marcin Stefanowicz

DATA OPRACOWANIA: 29.10.2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
29.10.2021

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Łazienka III pięto		3
2 Łazienka dla niepełnosprawnych		4

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Łazienka III piętro</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		$((1,8 + 1,65) / 2 * 2,2 + 0,9 * 0,12 * 2 + 1,35 * 2,2 + 0,9 * 0,5 * 2 + 1,2 * 2,1 + (1,5 + 1,25) / 2 * 2,1 - 0,75 * 0,25)$	m2	13,101	
				RAZEM	<b>13,101</b>
2 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		$((1,8 + 1,65) / 2 * 2,2 + 0,9 * 0,12 * 2 + 1,35 * 2,2 + 0,9 * 0,5 * 2 + 1,2 * 2,1 + (1,5 + 1,25) / 2 * 2,1 - 0,75 * 0,25)$	m2	13,101	
				RAZEM	<b>13,101</b>
3 d.1	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2		
		$((1,8 + 1,65) / 2 * 2,2 + 0,9 * 0,12 * 2 + 1,35 * 2,2 + 0,9 * 0,5 * 2 + 1,2 * 2,1 + (1,5 + 1,25) / 2 * 2,1 - 0,75 * 0,25)$	m2	13,101	
				RAZEM	<b>13,101</b>
4 d.1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie poziome podposadzkowe	m2		
		$((1,8 + 1,65) / 2 * 2,2 + 0,9 * 0,12 * 2 + 1,35 * 2,2 + 0,9 * 0,5 * 2 + 1,2 * 2,1 + (1,5 + 1,25) / 2 * 2,1 - 0,75 * 0,25)$	m2	13,101	
				RAZEM	<b>13,101</b>
5 d.1	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$((1,8 + 1,65) / 2 * 2,2 + 0,9 * 0,12 * 2 + 1,35 * 2,2 + 0,9 * 0,5 * 2 + 1,2 * 2,1 + (1,5 + 1,25) / 2 * 2,1 - 0,75 * 0,25)$	m2	13,101	
				RAZEM	<b>13,101</b>
6 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(1,8 + 2,2 + 2,4 + 1,65 + 1,35 * 2 + 2,2 * 2 + 2,1 * 2 + 1,2 * 2 + 2,1 + 1,5 + 2,3 + 1,5 - 4 * 0,9) * 2$	m2	51,100	
				RAZEM	<b>51,100</b>
7 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
8 d.1	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej	m2		
		$(1,8 + 2,2 + 2,4 + 1,65 + 1,35 * 2 + 2,2 * 2 + 2,1 * 2 + 1,2 * 2 + 2,1 + 1,5 + 2,3 + 1,5 - 4 * 0,9) * 2$	m2	51,100	
				RAZEM	<b>51,100</b>
9 d.1	KNR-W 2-02 0840-07 analogia	Montaż lustra	m2		
		$2 * 0,7 * 0,8 + 2 * 0,6 * 0,7$	m2	1,960	
				RAZEM	<b>1,960</b>
10 d.1	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
11 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
12 d.1	KNR-W 2-15 0116-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm -podgrzewacz ciśnieniowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-02 0141-02 analogia	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody na wspornikach nowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	KNR 4-02 0228-06 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem -	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		29,15 * 1,33	m2	38,770	
				RAZEM	38,770
18 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		29,15 * 1,33	m2	38,770	
				RAZEM	38,770
19 d.1	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana stolarki drewnianej wraz z ościeżnicami	m2		
		2 * 0,9 * 2 * 2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
20 d.1	NNRNKB 202 2702-02 analogia	Wymiana wypełnienia z płyt z włókien mineralnych w suficie podwieszanym	m2		
		(13,101 - 0,9 * 0,12 * 2 - 0,9 * 0,5 * 2)	m2	11,985	
				RAZEM	11,985
21 d.1	KNR 2-17 0206-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2</b>		<b>Łazienka dla niepełnosprawnych</b>			
22 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,90 * 1,92	m2	5,568	
				RAZEM	5,568
23 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		2,90 * 1,92	m2	5,568	
				RAZEM	5,568
24 d.2	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2		
		2,90 * 1,92	m2	5,568	
				RAZEM	5,568
25 d.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie poziome podposadzkowe	m2		
		2,90 * 1,92	m2	5,568	
				RAZEM	5,568
26 d.2	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,90 * 1,92	m2	5,568	
				RAZEM	5,568
27 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(2,90 + 1,92) * 2 * 3,20	m2	30,848	
				RAZEM	30,848
28 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej	m2		
		(2,90 + 1,92) * 2 * 3,20	m2	30,848	
				RAZEM	30,848
30 d.2	KNR-W 2-02 0840-07 analogia	Montaż lustra - Lustro łazienkowe uchylne o wym 60x60 cm	m2		
		0,60 * 0,60	m2	0,360	
				RAZEM	0,360
31 d.2	KNR 4-02 0219-02 analogia	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa na umywalkę dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	KNR 4-02 0121-01 analogia	Wymiana baterii umywalkowej na dostosowaną dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	KNR-W 2-15 0116-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm -podgrzewacz ciśnieniowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2	KNR 4-02 0141-02 analogia	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody na wspornikach nowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	KNR 2-15 0224-03 analogia	Montaż ustępów pojedynczych przystosowanych dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2	NNRNKB 202 2702-02 analogia	Wymiana wypełnienia z płyt z włókien mineralnych w suficie podwieszanym	m2		
		2,90 * 1,92	m2	5,568	
				RAZEM	5,568
38 d.2	KNR 2-17 0206-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2		Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000