
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana wykładziny
ADRES INWESTYCJI: NFZ Oddział Białystok

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Marcin Stefanowicz

DATA OPRACOWANIA: 29.10.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
29.10.2021

Data zatwierdzenia

Strona Tytułowa
Spis treści
Przedmiar

Spis treści

1
2
3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
2	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym z wywinieciem na ścianę	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
3	KNR 2-02 1115-04	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
4	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
5	KNR-W 2-02 1105-03 analogia	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
6	KNP 02 1119 -03.04 analogia	Wykładziny gr. 5 mm	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
7		Wyniesienie oraz ponowne wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000