


Przedmiar robót

Obiekt Budynek siedziby Pow NFZ w Rzeszowie 35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 8
Kod CPV 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Budowa Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części poddasza (skrzydło "B") - Instalacja wentylacyjna
Inwestor Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Rzeszowie ul Zamkowa 8
35-032 Rzeszów
Wykonawca


PŁOCMA
Rzeszów, ul. Solarza
Upr. S-254/79 UW w Rzeszowie
specjalność instalacyjno-techniczna i
montaż i instalacja

Rzeszów 02.2018r.

Budynek siedziby Pow NFZ w Rzeszowie 35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 8

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|--|-------|--------|
| | | 1. Instalacja wentylacyjna | | |
| 1 | KNR-W 2-17 0123/02 | Przewody wentylacyjne z bl. stalowej kołowe, typ S(Spiro) (udział kształtek do 55%) o d=160-200mm | m2 | 4,600 |
| 2 | KNR-W 2-17 0123/03 | Przewody wentylacyjne z bl. stalowej kołowe, typ S(Spiro) (udział kształtek do 55%) o d=250-315mm | m2 | 23,800 |
| 3 | KNR-W 2-17 0123/04 | Przewody wentylacyjne z bl. stalowej kołowe, typ S(Spiro) (udział kształtek do 55%) o d=400mm | m2 | 3,100 |
| 4 | KNR-W 2-17 0119/02 | Przewody wentylacyjne elastyczne d=160mm mb 4 | m2 | 2,000 |
| 5 | KNR-W 2-17 0119/02 | Przewody wentylacyjne elastyczne d=200mm mb 11 | m2 | 6,900 |
| 6 | KNR-W 2-17 0140/01 | Zawór wywiewny KW-RML-160-C | szt | 5,000 |
| 7 | KNR-W 2-17 0140/02 | Zawór wywiewny KW-RML-200-C | szt | 10,000 |
| 8 | KNR-W 2-17 0131/04 | Kłapa p.poz. 60min ręczna, czujnik temp. montaż w przegrodzie d=400mm | szt | 1,000 |
| 9 | KNR-W 2-17 0155/04 | Tłumiki akustyczne d=400mm SIBRL-K-100-400-1500-316L | szt | 1,000 |
| 10 | KNR-W 2-17 0208/02 | Wentylatory dachowe DAs-315 n-900 l/min | szt | 1,000 |
| 11 | KNR-W 2-17 0150/03 | Kołnierz osłona prześcia dachowego d=400mm | szt | 1,000 |
| 12 | KNR-W 2-17 0208/01 | Wentylatory łazienkowe DECOR 100 CHZ | szt | 1,000 |
| 13 | KNR-W 2-17 0208/01 | Wentylatory łazienkowe DECOR 200 CHZ | szt | 2,000 |
| 14 | KNNR 7 0209/02 | Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji skręcanych na śruby o masie elementów 5kg | t | 0,040 |
| 15 | KI | Próby montażowe oraz prace regulacyjno-pomiarowe zgodnie z tabl. 9904 -wsp 0,035 do RMS | kpl | 1,000 |
| 16 | KNR 2-16 0321/01 | Izolacja matami lamelowymi samoprzylepnymi KLIMAFIX gr.30mm | m2 | 37,000 |
| 17 | KNR 7-28 0205/02 | Przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych, otwór o powierzchni do 0,1m2 w ścianach o grubości 1 cegły | otwór | 16,000 |
| 18 | KNR 7-28 0208/02 | Przebicie otworów w dachu o powierzchni do 0,1m2, konstrukcja dachu żelbetowa, grubość stropu 100mm | otwór | 1,000 |